

**B721140.101.f04 DOWN-PARKER , PREFAB**  
versie: 101 datum: 26-04-2020

- 1 Fabrikant: CLT Holland B.V.
- 2 Type: CLT-PTP.
- 3 #  
\Uitvoering: 4 koloms autolift met prefab kelder.
- 4 #  
\Autolift:
- 5 #  
\- hefvermogen (kg): 6.500.
- 6 #  
\- hefvermogen per platform (kg): 2.500.
- 7 #  
\- heftijd (sec.): 60.
- 8 #  
\- daaltijd (sec.): 70.
- 9 #  
\- lengte platform (mm): 5.300.
- 10 #  
\- breedte platform (mm): .....  
*OPMERKING: van 2.500 tot maximaal 2.700 mm.*
- 11 #  
\- doorrijbreedte (mm): 2.500.
- 12 #  
\- doorrijhoogte (mm): 2.000.
- 13 #  
\.....
- 14 #  
\Aandrijving: elektrisch.
- 15 #  
\Aansluitspanning, kracht (V): 400V / 3 fase.
- 16 #  
\Bediening.....
- 17 #  
\Materiaal: staal.
- 18 #  
\Oppervlaktebehandeling.....
- 19 #  
\Kleur.....
- 20 #  
\.....
- 21 #  
\Prefab kelder:
- 22 #  
\- uitwendig lengte (mm): 6.500.
- 23 #  
\- uitwendig breedte (mm): 2.900.
- 24 #  
\- uitwendig hoogte (mm): 2.720.
- 25 #  
\- inwendig putdiepte (mm): 2.500.
- 26 #  
\- vloer dikte (mm): 220.
- 27 #  
\- wand dikte (mm): 200.
- 28 #  
\- maximale grondwaterstand (mm): 1.000.  
*OPMERKING: onder maaiveld.*
- 29 #  
\- betonkwaliteit: C45/55.
- 30 #  
\- mileuklasse: XD3/XA3.

**B721140.101.f04    DOWN-PARKER , PREFAB**  
versie: 101    datum: 26-04-2020

- 31 #  
  \.....
- 32 #  
  \Toebehoren:
- 33 #  
  \afwerking parkeervlak.....
- 34 #  
  \afwerking carrosserie.....
- 35 #  
  \afwerking plafond.....
- 36 #  
  \afwerking vloer.....
- 37 #  
  \climate control.....
- 38 #  
  \domotica systeem.....
- 39 #  
  \premium laadsysteem.....
- 40 #  
  \nachtparkeerassistent.....
- 41 #  
  \.....